



市営南台ハイツ

アンカー固定工法

改修工事



工事概要

工 事 名：市営南台ハイツ(B街区)11～21・30～32号棟
他1住宅屋上防水工事
構 造：RC造
所 在 地：神奈川県横浜市
発 注：横浜市住宅供給公社
設計監理：横浜市防水事業協同組合
施 工：横浜市防水事業協同組合
施工時期：H14.11～12
防水施工：丸山工業(株)
仕様・規模：KMIH-SGM20：6,456㎡(12棟)

解 説

【選定された理由】

横浜市住宅供給公社では、施工中の雨養生及び、産業廃棄物の軽減などから既存防水層を撤去せず(かぶせ構法)に品質性能が容易に確保できる工法として、耐久性、耐候性及び意匠性に優れたリベットルーフSGMシートを使用したアンカー固定工法が採用された。



建物外観