



いわき平競輪場外車券売場「サテライト大和」

サテライト大和

構 造：RC造
所 在 地：宮城県黒川郡大和町
発 注：東日本サテライト株式会社
設 計 監 理：アーキテクチャー・ラボ
施 工：輝建設株式会社
施 工 時 期：H15.12～16.1
防 水 施 工：藤防水工業株式会社
仕 様・規 模：MIH-SGM20SP:2,975m²

選定された理由

当該物件は、防水層の耐久性、耐候性に対する実績が評価され、リベットルーフ防水「アンカー固定断熱工法」が採用された。積雪による工期が懸念されていたが、下地の水分に左右されない工法のため、スムーズに施工が完了した。



施工されたのは裏側にある診療室の屋根部分。

すずき歯科&青葉こどもクリニック

すずき歯科&青葉こどもクリニック新築工事

構 造：RC造・S造
所 在 地：静岡県袋井市
発 注：すずき歯科
設 計 監 理：株式会社エコア総合設計
施 工：丸北建設株式会社
施 工 時 期：H16.2
防 水 施 工：株式会社応化建材工業
仕 様・規 模：MIH-SGM15F:95m² MIHFD-SGM15F:27m²

選定された理由

当該物件は病院であるため、建築材料にも環境に優しい商品が求められた。またCO₂削減のため保護コンクリートを打設しないリベットルーフ断熱防水が選ばれた。また、断熱材はゼロフロン発泡のフェノール系断熱材が選定された。



オープン(平成16年7月)を目前に現在建設中。写真は平成16年5月現在。

(仮称)賑わい空間 健康増進プール

賑わい空間健康増進プール新築工事

構 造：RC造
所 在 地：新潟県中魚沼郡川西町
発 注：株式会社まちづくり川西(TMO)
設 計 監 理：株式会社龍環境計画
施 工：丸山・井川特定共同企業体
施 工 時 期：H16.3
防 水 施 工：株式会社大川防水工業
仕 様・規 模：MIH-SGM15S:1,500m²

選定された理由

当該物件は新潟県川西町が推進する市街地の整備改善と商業活性化を柱とした「賑わい空間創出事業」の一つの健康増進施設である。計画段階では、アスファルト断熱防水が予定されていたが、工期が12月・1月の降雪期にあたることから、下地の乾燥状態や水分の影響を受けにくいアンカー固定断熱工法が採用された。